

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 12 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 384.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,536.00 ตร.ม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+384 ระยะทาง 0.384 กม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURES)							
1.1	งานลาดยางแท็คโคท (TACK COAT)	1,536.00	ตร.ม.	15.91	24,437.76	1.3642	21.70	33,337.99
1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4 cm. (ปูทับแท็คโคท) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK)	1,536.00	ตร.ม.	230.40	353,894.40	1.3642	314.31	482,782.74
2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
2.1	เส้นจราจรชนิด (สีเหลือง & สีขาว) THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	85.80	ตร.ม.	290.00	24,882.00	1.3642	395.62	33,944.02
3	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,854.44	2,854.44	1.3642	3,894.03	3,894.03
					406,068.60	รวม		
(ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)								553,958.78
ตัวอักษร								553,958.78