

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต)
บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต) ปริมาณงาน

สายที่ ๑ ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ. ๕๗ - ๐๑๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๘.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร
จาก กม. ๔ + ๕๕๒ ถึง ๕ + ๐๐๐ ระยะทาง ๐.๔๔๘ กิโลเมตร

สายที่ ๒ จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ. ๕๗-๐๑๔ (กม. ๔+๕๕๒) ถึง วัดป่าเวฬุวันเทพนิมิตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑,๐๐๗,๕๓๔.๓๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิรุช	วอแพง	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
๖.๒ นายทรงยศ	อุดมศรี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๖.๓ นางสาวจิราภรณ์	เพรงมา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 11

งบประมาณ 1,007,534.23 บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 11 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงาน สายที่1 ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ57-014 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 448.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1792.00 ตร.ม จาก กม. 4+552 ถึง กม.5+000 ระยะทาง 0.448 กม.

สายที่2 จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ57-014 (กม.4+552) ถึง วัดป่าเวฬุวันเทพนิมิตร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 272.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตร.ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 11
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 11 ต.วังทอง อ.นางัว จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงาน สายที่1 ถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ57-014 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 448.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1792.00 ตร.ม

จาก กม. 4+552 ถึง กม.5+000 ระยะทาง 0.448 กม.

สายที่2 จากแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย นก.ถ57-014 (กม.4+552) ถึง วัดป่าหัวพันเทพนิมิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 272.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตร.ม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURES)							
1.1	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT)	2,880.00	ตร.ม.	15.49	44,611.20	1.3642	21.13	60,858.60
1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 cm. (ปูทับแอสฟัลต์) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK)	2,880.00	ตร.ม.	223.74	644,371.20	1.3642	305.23	879,051.19
2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
2.1	เส้นจราจรชนิด (สีเหลือง & สีขาว) THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	162.00	ตร.ม.	290.00	46,980.00	1.3642	395.62	64,090.12
3	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,534.39	3,534.39	-	3,534.39	3,534.39
					739,496.79		รวม	1,007,534.30
							(หนึ่งล้านเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)	1,007,534.30

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- [2] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- [3] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- [4] ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(2)/((1)x[3])]
- [5] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = [3]x[4]

=	-
=	-
=	1.3642
=	1.0000
=	1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรุธ วอแพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ อุดมศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน