

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงาน วางท่อ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๔ ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป จำนวน ๒๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองกำหนด


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 พ.ค. 2564** ๖๑๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|
| ๖.๑ นายนิรุธ วอแพง | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง |
| ๖.๒ นายทรงยศ อุดมศรี | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖.๓ นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หรือบ่อพักสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน บ้านวังสำราญ หมู่ที่12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสำราญ หมู่ที่12 ตำบลวังทอง อำเภอ นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 284 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป จำนวน 29 บ่อ

18 พ.ค. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING COCRETE PAVEMENT)	11.00	ตร.ม.	73.36	806.96	1.3607	99.82	1,098.03
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น3 (R.C. PIPE CULVERTS)	284.00	ม.	672.67	191,038.28	1.3607	915.30	259,945.79
3	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	13.90	ลบ.ม.	529.60	7,361.44	1.3607	720.63	10,016.71
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	278.00	ตร.ม.	316.80	88,070.40	1.3607	431.07	119,837.39
5	งานบ่อพัก ขนาด 0.70 x 0.70 x 0.80 ม. . พร้อมฝาบ่อพัก (ฝาเหล็ก)	29.00	บ่อ	4,121.23	119,515.67	1.3607	5,607.76	162,624.97
6	งานวางท่อประปา PVC ขนาด ศก.4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 (ปลายบาน)	296.00	ม.	139.98	41,434.08	1.3607	190.47	56,379.35
7	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					406,792.75		รวม	612,902.25

ตัวอักษร

(หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เปรียบเทียบ

612,000.00

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- [2] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- [3] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- [4] ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{[2]}{[1] \times [3]}$ =
- [5] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $[3] \times [4]$ =

406,792.75
-
1.3607
1.0000
1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ อุดมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ เพรงมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน